Accusé certifié exécutoire

le 15/02/2024

Réception par le préfet : 29/03/2024 Publication : 89/03/2024 travaux du parc Trémouille pris en charge par le Département de la Cote d'Or



Délai de prévenance de commande 4 mois

Descriptif	Montant HT (€)
Travaux de remise en conformité sur les niveaux -1 et -2	
QP des travaux de remise en conformité sur les niveaux -3/-4/-5	1 634 989,87 €
Travaux d'améliorations/rénovations sur les niveaux -1 et -2	
Option travaux de peinture : complément pour peintures des places	56 105,92 €

TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX

Travaux indissociables

Descriptif	Montant HT (€)			
Travaux sur les niveaux -1 et -2				
A1_Travaux de remise en conformité réglementaire sur -1 et -2	596 197,93 €			
Sous total Travaux niveau -1 et -2 :	596 197,93 €			
Travaux de remise en conformité sur -3/-4/-5				
Travaux de remise en conformité réglementaire sur les niveaux -3/-4/-5	862 103,07 €			
(ventilation, SSI, gardes corps , ascenseurs,)				
Sous total Travaux niveaux -3/-4/-5:	862 103,07 €			
	•			
Travaux d'amélioration -1/-2				
A2_Travaux de ralisation d'un compartimentage IRBE	90 147,75 €			
A3_Travaux de relamping LED	29 293,58 €			
A4_Travaux de peinture (dito niveaux Dijon Métropole)	57 247,54 €			
Sous total Travaux niveaux -1/-2	176 688,87 €			
MONTANT GLOBAL TRAVAUX suivis par EFFIA	1 634 989,87 €			



ESTIMATION TCE - Quote part travaux Cote d'OR VERSION du 15/02/2024

N°	Désignation des prestations et corps d'état	Montant HT COTE D'OR
		44.050.00.6
1	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION et REPLI DE CHANTIER	11 850,00 €
2	PEINTURE DE SOLS et MACONNERIE R+1	7 965,00 €
3	SERRURERIE/MENUISERIE/VITRERIE	41 600,00 €
4	ASCENSEURS et MONTE CHARGE ELU	0,00 €
5	VENTILATION/DESENFUMAGE/CHAUFFAGE	310 088,17 €
6	Electricité COURANT FORTS -	77 554,55 €
7	Electricité COURANTS FAIBLES	85 648,95 €
	Total TRAVAUX HT	534 706,67 €
Α	Maitrise d'œuvre (ARCHITECTE ET BET) - 7,5% Travaux HT	40 103,00 €
В	Bureau de contrôle et SPS - 2% Travaux HT	10 694,13 €
С	MOA Déléguée EFFIA + Assurance DO - 2% Travaux HT	10 694,13 €
	Total INGENIEURIE HT	61 491,26 €
	Total PROJET HT	596 197,93 €



ESTIMATION - Quote part travaux Cote d'OR

VERSION du 15/02/2024

Lot 01

TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION & REPLI DE CHANTIER

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT COTE D'OR
Installation de chantier: - Panneau de chantier - Clôtures de chantier	en	1,00		Marché EFFIA
Branchement électrique	en	1,00		Marché EFFIA
Branchement AEP (création d'un raccordement sur l'installation sanitaire du SS3)	en	2,00		Marché EFFIA
Branchement EU (création d'un raccordement sur l'installation sanitaire du SS3)	en	2,00		Marché EFFIA
Création d'un local Vestiaire + VMC au SS3 dans le local TGBT	en	1,00		Marché EFFIA
Nettoyage	mois	6,00		Marché EFFIA
Prolongation du nettoyage	mois	3,00	1 400,00 €	4 200,00 €
Prolongation de la base vie (cis consomations eau / Elec)	mois	3,00	2 550,00 €	7 650,00 €
			Total HT	11 850,00 €



ESTIMATION - Quote part travaux Cote d'OR

VERSION du 15/02/2024

Lot 06

PEINTURE DES SOLS ET MACONNERIE

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT COTE D'OR
Amenée et replie du matériel	ens	1,00	500,00	500,00€
N-1				
Reprise du marquage des places déplacées				
Grenaillage ou ponçage au disque diamant	m2	125,00	1,80	225,00 €
LOGO PMR	u	3,00	95,00	285,00 €
Logos véhicules électriques	u	5,00	95,00	475,00 €
Bandes de délimitations des places VL	ml	50,00	17,00	850,00€
Maçonnerie Maçonnerie				
Réalisation de murs CF en parpaings	u	2,00	2 500,00	5 000,00 €
N-2				
Création de 3 places PMR				
Grenaillage ou ponçage au disque diamant	m2	50,00	1,80	90,00€
LOGO PMR	u	3,00	95,00	285,00 €
Bandes de délimitations des places VL	ml	15,00	17,00	255,00 €
			Total HT	7 965,00 €



ESTIMATION - Quote part travaux Cote d'OR

VERSION du 15/02/2024

Lot 09

SERRURERIE - MENUISERIES - VITRERIE

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT COTE D'OR
Blocs-portes TRAVAUX COMISSIONS SECU				
Porte métallique 0,93x2,04 PF 1/2h, barre anti-				
panique, asservissement avec ventouse	un	4,00	2 900,00	11 600,00 €
électromagnétique (sortie de secours)				
Blocs-portes TRAVAUX COMPLEMENTAIRE				- €
Porte métallique 0,93x2,04 PF 1/2h, barre anti-				
panique, asservissement avec ventouse	un	7,00	2 900,00	20 300,00 €
électromagnétique (sortie de secours)	an	1,00	2 000,00	20 000,00 €
Porte métallique 2 vantaux, 0,80+0,60x2,04 CF 1h				
avec ferme porte et barre anti-panique (circulation	un	2,00	3 100,00	6 200,00 €
et locaux techniques)	u	2,00	0 100,00	0 200,00 0
Porte métallique 1 vantail, 0,90x2,04 CF 1h avec				
ferme porte et barre anti-panique (locaux	un	1,00	2 400,00	2 400,00 €
techniques)			,	,
Divers				
Organigramme des clefs	ens	1.00	250,00	250,00 €
		,		· ·
Protections et divers	ens	1,00	850,00	850,00 €
			Total HT	41 600,00 €



ESTIMATION - Quote part travaux Cote d'OR

ESTIMATION

VERSION du 15/02/2024

Lot 13 ASCENSEURS et MONTE CHARGE ELU

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT COTE D'OR
ajout de la fonction Non-Stop • ajout d'un miroir en cabine • mise en conformité de la main courante • remplacement des boites à boutons en cabine • remplacement des boites palières et des afficheurs paliers sur les 5 niveaux	ens	4,00		Marché EFFIA
			Total HT	0,00€



ESTIMATION - Quote Part Travaux Cote d'Or

VERSION du 15/02/2024

Lot 14

VENTILATION - DESENFUMAGE - CHAUFFAGE

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT - PARC COMPLET	Montant HT COTE D'OR
Parking					
Dépose des moteurs existants TOUS NIVEAUX	u	12,00	2 274,48 €	27 293,76 €	10 917,50 €
Adaptation des gaines TOUS NIVEAUX	ens	1,00	34 117,20 €	34 117,20 €	13 646,88 €
Dépose equipements electriques existants TOUS NIVEAUX	ens	1,00	2 415,50 €	2 415,50 €	966,20 €
	0.10	1,00			,
Reprise des tremie TOUS NIVEAUX		4.00	36 232,47 €	0,00 €	- €
Etude de structure/ feroscan,TOUS NIVEAUX	ens	1,00	18 116,23 €	18 116,23 €	7 246,49 €
N-1			0,00 €		
Création trémie dans la dalle existante + demolition ponctuelle	u	1,00	10 265,86 €	10 265,86 €	10 265,86 €
Conduit maçonné	m²	24,00	317,50 €	7 620,00 €	7 620,00 €
Accessoire aéraulique	u	1,00	4 227,12 €	4 227,12 €	4 227,12 €
N-2		,,,,	.,	, . = 3	
Création trémie dans la dalle existante + demolition ponctuelle	u	1,00	10 265,86 €	10 265,86 €	10 265,86 €
Conduit maçonné	m²	24,00	317,50 €	7 620,00 €	7 620,00 €
Accessoire aéraulique	u	1,00	4 227,12 €	4 227,12 €	4 227,12 €
N-3					
Création trémie dans la dalle existante + demolition ponctuelle	u	1,00	10 265,86 €	10 265,86 €	
Conduit maçonné	m²	24,00	317,50 €	7 620,00 €	
Accessoire aéraulique	u	1,00	4 227,12 €	4 227,12 €	
N-4		,,,,	•	,	
Création trémie dans la dalle existante + demolition ponctuelle	u	1,00	10 265,86 €	10 265,86 €	
Conduit maçonné	m²	24,00	317,50 €	7 620,00 €	
Accessoire aéraulique	u	1,00	4 227,12 €	4 227,12 €	
N-5		·		·	
Création trémie dans la dalle existante + demolition ponctuelle	u	1,00	10 265,86 €	10 265,86 €	
Conduit maçonné	m²	24,00	317,50 €	7 620,00 €	
Accessoire aéraulique	u	1,00	4 227,12 €	4 227,12 €	
Prestations globales					
Fourniture et pose d'extracteurs (compris tôlerie) TOUS NIVEAUX	u	5,00	21 739,48	108 697,40 €	43 478,96 €
Fourniture et pose d'insufflateurs (compris tôlerie) TOUS NIVEAUX	u	7,00	12 077,49	84 542,43 €	33 816,97 €
Pose de pièges à son et aval TOUS NIVEAUX	u	12,00	7 246,50	86 958,00 €	34 783,20 €
Coffrets de coupures TOUS NIVEAUX	u	12,00	4 770,61	57 247,32 €	22 898,93 €
Reports d'alarmes TOUS NIVEAUX	ens	1,00	2 415,50	2 415,50 €	966,20 €
Raccordements électriques TOUS NIVEAUX	ens	12,00	4 347,90	52 174,80 €	20 869,92 €
Câblages + armoires électriques TOUS NIVEAUX	ens	1,00	120 774,89	120 774,89 €	48 309,96 €
Commande pompiers TOUS NIVEAUX	u	1,00	6 038,74	6 038,74 €	2 415,50 €
Centrale d'analyse CO/NO compris détecteurs TOUS NIVEAUX	ens	1,00	57 825,00	57 825,00 €	23 130,00 €
Asservissement pilotage à la ventilation et aux commandes pompiers TOUS NIVEAUX	ens	1,00	6 038,74	6 038,74 €	2 415,50 €
			Total HT		310 088,17 €

310 088,17 € Nouveau montant



ESTIMATION - Quote Part Travaux Cote d'Or

VERSION du 15/02/2024

Lot 15

ELECTRICITE COURANTS FORTS

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT	Montant HT COTE D'OR
INOTALLATION PROVIDEDE DE QUANTIER					
INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER Alimentationdepuis armoire GO, coffrets de distribution, éclairage de chantier	ens	2,00			Marché EFFIA
-					
ALIMENTATION ELECTRIQUE DU PARC Transformateur - création d'un transformateur					
PUBLIC (630kva)	ens	1,00			existant
Transformateur - création d'un transformateur PRIVE BRVE (630kva)	ens	1,00			existant
Mise à la terre complémentaire	ens	1,00			Marché EFFIA
Liaison tarif jaune depuis transfo	ens	1,00			existant
TGBT - TGS - TD					
TGBT	ens	1,00			existant
TGS	ens	1,00			existant
TGBT - Modification suite modifs Ventilation TOUS N	ens	1,00	7 212,50	7 212,50	2 885,00 €
NIVEAUX					
RESEAUX DE DISTRIBUTION ET D'ALIMENTATIO	N COMPL	EMENTAIRE			
Alimentation coffret électrique Ascenseur : câble	ml	60,00	17,78		existant
CR1 5x16 mm² Alimentation armoire local d'exploitation - câble	ml	30,00	11,86		existant
U1000RO2V 5x16 mm² Alimentation en câble CR1 5x6 mm² du sprinklage	ml	30,00	17,78		existant
Alimentation en câble CR1 5x6 mm² des pompes de	ml	250.00	17,78		existant
relevage (2 pompes)		230,00	17,70		Existant
Dalle marine 507x48 avec couvercle - Colonnes Montantes	ml	100,00	60,68	6 068,00	2 427,20 €
Chemins de câbles 200x48 - courants forts	ml	0,00	47,57		- €
Chemins de câbles 100x48 - courants faible/sécurité avec séparateur	ml	0,00	42,28		- €
Mise à la terre de chemins de câbles câble cuivre nu 35 mm²	ml	0,00	4,15		- €
ECLAIRAGE COURANT					
Luminaires					
Luminaire LED étanche 1,50m type	u		83,65	Pour information	
Câble U1000RO2V	ml		4,52	Pour information	
Tube IRO Détecteur de présence	ml u		5,83 74,16	Pour information Pour information	
Asservissement Détecteur de présence	ens		408,25	Pour information	
ECLAIRAGE DE SECURITE TOUS NIVEAUX					
LED balisage au sol : source centrale TOUS NIVEAUX	u	1,00	15 212,50	15 212,50	6 085,00 €
ECLAIRAGE DE SECURITE Niveaux 1 et 2					
saignée basse dans le dalle	ML	145,00	116,27	16 859,15	16 859,15 €
Bloc autonome étanche 45 lm; 1h haut dans le parc (tous les 10m)	u	80,00	106,84	8 547,20	8 547,20 €
Bloc autonome étanche 45 lm; 1h haut pour cages escalier en accès depuis parc	u	0,00	158,55	0,00	- €
Bloc autonome étanche 45 lm; 1h + grille (bas) pour cages escalier en accès depuis parc	u	30,00	118,55	3 556,50	3 556,50 €
LED encastré en dalle pour balisage au sol des plateaux de stationnement sur source centrale; tous	u	60,00	264,25	15 855,00	15 855,00 €
les 10m Canalisations Eclairage sécurité câble U1000R02V	ml	3 400,00	5,81	19 754,00	19 754,00 €
5G1.5 ² Bloc portatif	u	6,00	264,25	1 585,50	1 585,50 €
p 30411	7	5,00	204,20	1 000,00	1 000,00 C
			Total UT		77 55 <i>A</i> 55 <i>6</i>
			Total HT		77 554,55 €



ESTIMATION - Quote Part Travaux Cote d'Or

VERSION du 15/02/2024

Lot 16

ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT - PARC COMPLET	Montant HT COTE D'OR
ALARME INCENDIE					
<u>Général :</u>					
Centrale incendie - SSI type 1 pour asservissement et détections - TOUS NIVEAUX	u	1,00	11 000,00	11 000,00	4 400,00 €
Dossier SSI - NAMIXIS - TOUS NIVEAUX	u	1,00	4 200,00	4 200,00	1 680,00 €
Niveau 1 et 2 - Alarme incendie					
Déclencheur manuel à membrane déformable avec clapet plastique	u	14,00	128,98	1 805,72	1 805,72 €
Détecteur dans le volume stationnement (130+145)	u	275,00	90,00	24 750,00	24 750,00 €
Détecteur dans locaux exploitation	u	0,00	123,37	0,00	- €
Sirène + flash PMR	u	30,00	117,77	3 533,10	3 533,10 €
Câblage CR1	u	305,00	100,00	30 500,00	30 500,00 €
VIDEOSURVEILLANCE					
Caméra couleur TYPE HIKVISION	u	5,00	480,00	2 400,00	2 400,00 €
Essais, mise en service, formation	ens	1,00	200,00	200,00	200,00 €
Câble U1000R02V 3x1.52	ml	10,00	2,58	25,80	25,80 €
Câble PoE	ml	225,00	6,00	1 350,00	1 350,00 €
Fibre	ml	30,00	6,00	180,00	180,00 €
Tube IRL diamètre 25	ml	10,00	9,53	95,30	95,30 €
Divers et accessoires	ens	1,00	729,03	729,03	729,03 €
RADIO CONTINUITE (cis essais) - TOUS NIVEAUX	ens	1,00	35 000,00	35 000,00	14 000,00 €
			Total HT		85 648,95 €



ESTIMATION TCE - Projet COMPARTIMENTAGE VERSION du 15/02/24

N°	Désignation des prestations et corps d'état	Montant HT COTE D'OR
1	PEINTURE DE SOLS et MACONNERIE	2 500,00 €
2	SERRURERIE / MENUISERIE / VITRERIE	75 100,00 €
3	ELECTRICITE COURANT FAIBLE	3 250,00 €
4		
5		
6		
ľ		
	Total TRAVAUX HT	80 850,00 €
A	Maitrise d'œuvre (ARCHITECTE ET BET) - 7,5% Travaux HT sol 1	6 063,75 €
В	Bureau de contrôle et SPS - 2% Travaux HT sol 1	1 617,00 €
С	MOA Déléguée EFFIA - 2% Travaux HT sol 1	1 617,00 €
	Total INGENIEURIE HT	9 297,75 €
	Total PROJET HT	90 147,75 €



RENOVATION DU PARKING TREMOUILLE ESTIMATION Lot 06 PEINTURE DES SOLS ET MACONNERIE

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT COTE D'OR
N-1				
Reprise du marquage des places déplacées				
Logos véhicules électriques solution 1	u			Hors lot EFFIA
N-1				
Reprise du marquage sur îlot démolit pour compartimentage + peinture sur linteau béton	ens	1,00	2 500,00	2 500,00
Maçonnerie				
Réalisation de murs CF en parpaings	u	1,00	2 500,00	Hors lot, PU pour mémoire
		•	Total HT	2 500,00 €



RENOVATION DU PARKING TREMOUILLE ESTIMATION Lot 09 SERRURERIE - MENUISERIES - VITRERIE

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT COTE D'OR
Porte de compartimentage coulissante à fermeture gravitaire asservies au SSI au N-1. Inclus : Démolition des îlots + reprise fin de chantier Création d'un caisson coupe-feu pour réseau traversant Création de linteaux en béton armé Asservissement SSI et mise en service	un	2,00	37 550,00	75 100,00
			Total HT	75 100,00 €



RENOVATION DU PARKING TREMOUILLE ESTIMATION Lot 16 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT - PARC COMPLET	Montant HT COTE D'OR
ALARME INCENDIE					
Niveau 1 et 2 - Alarme incendie					
Mise sur alarme des 2 portes d'une CVPP	ens	1,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00 €
BORNES VEHICULES ELECTRIQUES					
SOLUTION 1	u				
Bornes simples 11 kva	u	4,00	2 000,00	Pu indicatif , hors lots	
Bornes doubles 22 kva	u	11,00	3 244,00	Pu indicatif , hors lots	
Support de bornes	u	26,00	500,00	Pu indicatif , hors lots	
TD BRVE	u	26,00	600,00	Pu indicatif , hors lots	
CDC complémentaire BRVE	u	26,00	250,00	Pu indicatif , hors lots	
Câblage CFO / CFA BRVE	u	26,00	750,00	Pu indicatif , hors lots	
Arrêt d'urgence	u	3,00	2 500,00	Pu indicatif , hors lots	
Essais et mise en service	ens	1,00	2 500,00	Pu indicatif , hors lots	
				Total HT	3 250,00 €



ESTIMATION TCE - Projet RELAMING Niveaux -1 et -2 VERSION du 15/02/2024

N°	Désignation des prestations et corps d'état	Montant HT COTE D'OR
1	Electricité COURANT FORTS - Relamping LED niveau -1 et -2	27 635,46 €
2		
3		
4		
5		
6		
	Total TRAVAUX HT	27 635,46 €
A	Maitrise d'œuvre (ARCHITECTE ET BET) - 4% Travaux HT sol 1	1 105,42 €
В	Bureau de contrôle et SPS - 1% Travaux HT sol 1	276,35 €
С	MOA Déléguée EFFIA - 1% Travaux HT sol 1	276,35 €
	Total INGENIEURIE HT	1 658,12 €
	Total PROJET HT	29 293,58 €



RENOVATION DU PARKING TREMOUILLE ESTIMATION Lot 15 ELECTRICITE COURANTS FORTS

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT	Montant HT COTE D'OR
ECLAIRAGE COURANT					
<u>Luminaires</u>					
Luminaire LED étanche 1,50m type RESISTO 20W, luminaire gradable avec détecteur de présence intégré	u	311,00	83,65	26 015,15	24 416,61
Canalisations Circuit Permanent et non permanent					
Câble U1000RO2V	ml	6 220,00	4,52	existant	existant
Câble U1000RO2V (Forfait 5% longueur)	ml	311,00	4,52	1 405,72	1 405,72
Tube IRO (Forfait 5% longueur)	ml	311,00	5,83	1 813,13	1 813,13
Détecteur de présence	u		74,16	Intégré luminaires	Intégré luminaires
					_
			Total HT		27 635,46 €



ESTIMATION TCE - Travaux de revalorisation dito niveaux DIJON METROPOLE

VERSION du 15/02/24

N°	Désignation des prestations et corps d'état	Montant HT COTE D'OR
	DEINTUDE DEC NIVENIX 4 ET 0	54.242.00 C
1	PEINTURE DES NIVEAUX -1 ET -2	51 343,09 €
2		
3		
4		
5		
6		
ľ		
7		
	Total TRAVAUX HT	51 343,09 €
Α	Maitrise d'œuvre (ARCHITECTE ET BET) - 7,5% Travaux HT	3 850,73 €
В	Bureau de contrôle et SPS - 2% Travaux HT	1 026,86 €
С	MOA Déléguée EFFIA + Assurance DO - 2% Travaux HT	1 026,86 €
	Total INGENIEURIE HT	5 904,45 €
	Total PROJET HT	57 247,54 €



ESTIMATION TCE - TRAVAUX REVALORISATION DITO NIVEAUX DIJON METROPOLE

VERSION du 15/02/24

Lot 06

PEINTURE DES SOLS ET MACONNERIE

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT COTE D'OR
		4.00	4.700.00	4 700 00 6
Amenée et replie du matériel	ens	1,00	1 700,00	1 700,00 €
NI d				
N-1				
Sol	m2	0.00	4.00	-
Grenaillage ou ponçage au disque diamant Allées de circulations véhicules	m2	0,00	1,80 16,30	- €
Places de stationnement véhicule	m2	0,00	16,30	- €
Circulations piétonnes horizontal	m2	0,00	16,30	- €
Fléchage -	u	10,00	52,00	- - € 520,00 €
Bandes de délimitations des places VL	ml	420,00	17,00	7 140,00 €
Marquage numérotation des places	u	84,00	25,00	2 100,00 €
LOGO PMR	u	2,00	95,00	190,00 €
	u	8,00	95,00	760,00 €
Logos véhicules électriques	u	0,00	95,00	700,00 €
Murs				
Peinture des murs intérieurs du parc (hors murs de				
périphérie et rampes)	m2	1 045,00	5,85	6 113,25 €
PV grande hauteur	m2	390,00	2,15	838,50 €
Peinture des poteaux (cis grde ht)	ens	39,00	113,20	4 414,80 €
Indication des niveaux	un	3,00	250,00	750,00 €
Pictos au murs	un	11,00	150,00	1 650,00 €
Plafonds				
Peinture des plafonds	m²		5,85	- €
Peinture des poutres	m²		5,85	- €
N-2				
Sol				
Grenaillage ou ponçage au disque diamant	m2	0,00	1,80	- €
Allées de circulations véhicules	m2	0,00	16,30	- €
Places de stationnement véhicule	m2	0,00	16,30	- €
Circulations piétonnes horizontal	m2	40.00	16,30	- €
Fléchage -	u	10,00	52,00	520,00 €
Bandes de délimitations des places VL	ml	710,00	17,00	12 070,00 €
Marquage numérotation des places	u	142,00	25,00	3 550,00 €
LOGO PMR	u	3,00	95,00	285,00 €
Logos véhicules électriques	u	0,00	95,00	- €
Murs				
Peinture des murs intérieurs du parc (hors murs de	_	504.44		0.404.54.6
périphérie et rampes)	m2	534,11	5,85	3 124,54 €
Peinture des poteaux (cis grde ht)	ens	62,00	78,50	4 867,00 €
Indication des niveaux	un	3,00	250,00	750,00 €
Pictos au murs	un		150,00	- €
Plafonds			+ -	
Peinture des plafonds	m²		5,85	- €
Peinture des platorids Peinture des poutres	m²		5,85	- €
i cintare des podues	- 111		5,05	- €
			Total HT	51 343,09 €



ESTIMATION TCE - Travaux de revalorisation cis peinture des places VERSION du 15/02/24

N°	Désignation des prestations et corps d'état	Montant HT COTE D'OR
1	PEINTURE DES NIVEAUX -1 ET -2 cis peinture des places	101 662,29 €
2	moins value compris dans le prix de base	-51 343,09 €
3		
4		
5		
6		
7		
	Total TRAVAUX HT	50 319,20 €
Α	Maitrise d'œuvre (ARCHITECTE ET BET) - 7,5% Travaux HT	7 624,67 €
_	moins value compris dans le prix de base Bureau de contrôle et SPS - 2% Travaux HT	-3 850,73 €
В		2 033,25 €
С	moins value compris dans le prix de base MOA Déléguée EFFIA + Assurance DO - 2% Travaux HT	-1 026,86 € 2 033,25 €
	moins value compris dans le prix de base	2 033,25 € -1 026,86 €
	Total INGENIERIE HT	5 786,72 €
	Total PROJET HT	56 105,92 €



ESTIMATION TCE - TRAVAUX REVALORISATION cis peinture des places VERSION du 15/02/24

Lot 06

PEINTURE DES SOLS ET MACONNERIE

Désignation de l'élément d'ouvrage, sa décomposition, ses composants	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT COTE D'OR
A manufacture de manu		4.00	4 700 00	4 700 00 6
Amenée et replie du matériel	ens	1,00	1 700,00	1 700,00 €
N-1				
Sol_				
Grenaillage ou ponçage au disque diamant	m2	1 050,00	1,80	1 890,00 €
Allées de circulations véhicules	m2	0,00	16,30	- €
Places de stationnement véhicule	m2	1 050,00	16,30	17 115,00 €
Circulations piétonnes horizontal	m2	,	16,30	- €
Fléchage -	u	10,00	52,00	520,00 €
Bandes de délimitations des places VL	ml	420,00	17,00	7 140,00 €
Marquage numérotation des places	u	84,00	25,00	2 100,00 €
LOGO PMR	u	2,00	95,00	190,00 €
Logos véhicules électriques	u	8,00	95,00	760,00 €
		,	,	•
Murs				
Peinture des murs intérieurs du parc (hors murs de périphérie et rampes)	m2	1 022,00	5,85	5 978,70 €
PV grande hauteur	m2	390,00	2,15	838,50 €
Peinture des poteaux (cis grde ht)	ens	39,00	113,20	4 414,80 €
Indication des niveaux	un	3,00	250,00	750,00 €
Pictos au murs	un	11,00	150,00	1 650,00 €
Plafonds				
Peinture des plafonds	m²		5,85	- €
Peinture des poutres	m²		5,85	- €
N-2				
Sol				
Grenaillage ou ponçage au disque diamant	m2	1 737,50	1,80	3 127,50 €
Allées de circulations véhicules	m2	0,00	16,30	- €
Places de stationnement véhicule	m2	1 737,50	16,30	28 321,25 €
Circulations piétonnes horizontal	m2		16,30	- 6
Fléchage -	u	10,00	52,00	520,00 €
Bandes de délimitations des places VL	ml	710,00	17,00	12 070,00 €
Marquage numérotation des places	u	142,00	25,00	3 550,00 €
LOGO PMR	u	3,00	95,00	285,00 €
Logos véhicules électriques	u	0,00	95,00	- €
Murs				
Peinture des murs intérieurs du parc (hors murs de périphérie et rampes)	m2	534,11	5,85	3 124,54 €
Peinture des poteaux (cis grde ht)	ens	62,00	78,50	4 867,00 €
Indication des niveaux	un	3,00	250,00	750,00 €
Pictos au murs	un		150,00	- €
Plafonds	2		5.05	
Peinture des plafonds	m²		5,85	- €
Peinture des poutres	m²		5,85	- €
moins value compris dans le prix de base				-51 343,09
			_ ,	
			Total HT	50 319,20 €

Parking TREMOUILLE - Détail TRAVAUX niveaux Dijon Métropole -3/-4/-5

Description des travaux					
Electricité - Renouvellement des BAES	46 585,73 €				
Electricité - Création d'une nappe basse	46 216,00 €				
Electricité - Mise aux normes continuité radio	34 662,00 €				
Remise aux normes incendie - Reprise flocage pour une zone de 500m²	23 108,00 €				
Ascenseur - Mise en conformité des 4 ascenseurs du -1 au -6					
Plomberie - Renouvellement centrale CO/NO	23 108,00 €				
Désenfumage - Remplacement des moteurs avec asservissement dito Darcy et Grangier	433 275,00 €				
Electricité - Remise à niveau de la couverture DAI / Remplacement du SSI type 1 (hors cote part Cor)	82 033,00 €				
Serrurerie - Remise en état du degré pare-flamme 1/2h des portes des CVP, remplacement prévu	25 233,94 €				
Serrurerie - Remplacement des portes CF situés entre le rampes d'accès et les niveaux -3 et -4	124 783,00 €				
Remise en conformité du Cahier SSI - Coordinateur SSI	3 075,00 €				
Relevés géomètres complets	1 537,00 €				
TOTAL des travaux réglementaires et sécurité des personnes - € HT	862 103,07 €				

Parking TREMOUILLE - Echéancier de situation travaux

Montant travaux sur les niveaux Cote d'Or

1 634 989,87 €

Emetteur	Objet de la situation	date de la situation	numéro de situation	% avancement des travaux	Facturation Date	Facturation Montant € HT	Facturation Montant € TTC
EFFIA	Frais d'études et DACAM	01/03/2024	SITU-1	2%	20/04/2024	32 699,80 €	39 239,76 €
EFFIA	Etudes PRO	01/05/2024	SITU-2	2%	20/07/2024		117 719,27 €
EFFIA	Etudes DCE	01/06/2024	SITU-3	2%	20/07/2024	98 099,39 €	
EFFIA	Phase ACT et MARCHE	01/07/2024	SITU-4	2%	20/07/2024		
EFFIA	Execution mois 1	01/08/2024	SITU-5	6%	20/10/2024		
EFFIA	Execution mois 2	01/09/2024	SITU-6	6%	20/10/2024	294 298,18 €	353 157,81 €
EFFIA	Execution mois 3	01/10/2024	SITU-7	6%	20/10/2024		
EFFIA	Execution mois 4	01/11/2024	SITU-8	6%	20/01/2025		353 157,81 €
EFFIA	Execution mois 5	01/12/2024	SITU-9	6%	20/01/2025	294 298,18 €	
EFFIA	Execution mois 6	01/01/2025	SITU-10	6%	20/01/2025		
EFFIA	Execution mois 7	01/02/2025	SITU-11	6%	20/04/2025		
EFFIA	Execution mois 8	01/03/2025	SITU-12	6%	20/04/2025	294 298,18 €	353 157,81 €
EFFIA	Execution mois 9	01/04/2025	SITU-13	6%	20/04/2025		
EFFIA	Execution mois 10	01/05/2025	SITU-14	6%	20/07/2025		
EFFIA	Execution mois 11	01/06/2025	SITU-15	6%	20/07/2025	294 298,18 €	353 157,81 €
EFFIA	Execution mois 12	01/07/2025	SITU-16	6%	20/07/2025		
EFFIA	Livraison	01/08/2025	SITU-17	10%	20/10/2025	326 997,97 €	392 397,57 €
EFFIA	Levée de réserves	01/09/2025	SITU-18	10%	20/10/2025	320 991,91 E	392 391,31 E
TOTAL SIT	UATIONS TRAVAUX		100%		1 634 989,87 €	1 961 987,84 €	