

Requalification des espaces publics - Dijon / Parc Eiffel



DESIGNATION		Quantité
Reprise des quais maçonnés		
Préparation de chantier yc sujétions de travail sur barge		5 jours
Nettoyage sous niveau d'eau		794 m ²
Démolition soignée de maçonnerie des quais		10 m ²
Fourniture et pose de pierre calcaires		10 m3
Rejointoiement de parement		467 m ²
Nettoyage des quais surélevés en béton		
Préparation de chantier yc sujétions de travail sur barge		3 jours
Nettoyage des quais surélevés		136 m ²
Enduit mortier ton pierre		136 m ²
Démolition des marches, plots bornes électriques, pontons, ...		
Démolition des escaliers maçonnés		4 m3
Dépose des logettes des péniches		1 unité
Dépose des prises de quai et armoires réseaux		18 unités
Mise en place de bollards		
Fourniture et pose de bollards		20 unités
Création faisceau de réseaux		
Inspection ITV des réseaux de raccordement		2 forfaits
Terrassement pour tranchées d'assainissement		
	<i>Profondeur de 0 à 1,30m</i>	567 m3
	<i>Profondeur de 1,30 à 3,00m</i>	149 m3
Elargissement de tranchée pour mutualisation		235 m3
Evacuation des déblais		232 m3
Lit de pose en sable		114 m3
Fourniture et pose d'une canalisation :		
	<i>type CR8/SN8 Ø 200</i>	247 ml
	<i>type CR8/SN8 Ø 315</i>	34 ml
Fourniture et pose de fourreaux		878 ml
	<i>Ø 42/45</i>	837 ml
	<i>Ø 63</i>	427 ml
	<i>Ø 110</i>	878 ml
Canalisation PEHD Ø 32		427 ml
Grillage avertisseur de couleur		752 ml
Bétonnage de canalisation		27 ml
Remblaiement de tranchées issus de fouilles		596 m3
Raccordement sur cheminée existante		2 unités
Fourniture et pose d'un regard 800x800 avec tampon fonte		5 unités
Fourniture et pose de regard vanne 50x50		20 unités
Fourniture et pose de chambres de tirage		
	<i>Type carré 50 x 50 cm</i>	20 unités
	<i>Type L1T</i>	8 unités
	<i>Type L2T</i>	1 unité
Raccordement sur vanne existante		2 unités
Logette électrique		2 unités
Consuel		1 unité
Fibre optique entre écluses		
élargissement de tranchée pour mutualisation		50 m3
Evacuation des déblais		45 m3
Lit de pose en sable pour canalisation		67 m3
Fourniture et pose de fourreaux Ø 110		197 ml
Canalisation PEHD Ø 32		1261 ml
Grillage avertisseur de couleur		630 ml

Requalification des espaces publics - Dijon / Parc Eiffel

DESIGNATION

	Quantité
Remblaiement de tranchées issus de fouilles	127 m3
Chambre L2T	3 unités
Logette électrique	1 unité
Consuel	1 unité

Réfection du garde-corps du déchargeoir hydraulique	
Dépose des chaises du déversoir actuel	1 forfait
Fourniture et pose de nouveaux supports de crics	1 forfait
Peinture et protection des nouveaux supports	5 m ²
Coffret de commande vide	1 unité

Signalétique fluviale	
Pose de signalisation fluviale	3 unités

Fermeture au public de l'écluse	
Mât avec équipement de sauvetage	2 unités
Fourniture et pose d'un clôture - quai Navier	3 ml
Décompactage des sols sur 20 cm	66 m ²
Reprise sur stock et mise en place de terre végétale	13 m3
Apport et mise en place de terre végétale compostée	27 m3
Fourniture de massifs arbustifs	66 u
Fourniture de vivaces, graminées et couvre-sols	266 u
Plantation de massifs arbustifs	66 m ²
Plantation de vivaces et graminées	66 m ²
Fourniture et mise en place de paillage organique	66 m ²
Ganivelle bois autour des plantations	23 ml
Entretien post-plantation des arbustes, vivaces, graminées et couvre-sols	
<i>Première année</i>	66 m ²
<i>Deuxième année</i>	66 m ²