



Tableau de surfaces - prop. 1

sol d'entrée	20,5 m ²
Salle de consultation 1	22,6 m ²
Salle de consultation 2	17,7 m ²
Salle de consultation 3	22,6 m ²
Salle de consultation 4	21,4 m ²
Local pause personnel	5,9 m ²
Local DASH	2,5 m ²
Local ménage	2,9 m ²
Engagement personnel	4,1 m ²
Engagement public	16,4 m ²
Salle d'attente 1	15,6 m ²
Salle d'attente 2	13,8 m ²
Salle d'attente 3	3,7 m ²
Salle d'attente 4	3,1 m ²
Local archives	6,4 m ²
TOTAL	163,9 m²

Nomenclature des portes intérieures

PP1 - 82*210 : porte auto-entrouvrante (37 dB) stratifiée dans cloison 68/48
 PP2 - 82*210 : porte stratifiée dans cloison 72/48
 PP3 - 82*210 : porte vitrée dans cloison 72/48
 PP4 - 82*210 : porte stratifiée à condensation dans mur existant
 PP5 - 82*210 : porte stratifiée CF120 + PP dans cloison 72/48

A noter que la porte des sanitaires pour le personnel n'est pas prévue d'être remplacée.
 Fermeture de l'ensemble des portes avec cylindre à clés et toutes munies côté intérieur.

Déclassement : Démontable T15
 AGC : à confirmer
 Cloisons stratifiées - PO C105 Chêne Québec

Prévoir le déplacement du radiateur et éventuellement la modification de la menuiserie afin de permettre la mise en œuvre de la cloison.

Prévoir la dépose de la menuiserie existante ainsi que l'implémentation de l'ouverture dans le mur porteur.

Base de trépanage 60°/60 positionnée au nu du faux-plafond

